

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu - świetlików nad Małą Sceną w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu - wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach

ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Piastowska 14a

INWESTOR : Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

ADRES INWESTORA : ul. Piastowska 14a, 45-081 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 09.12.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRZEDMIAR: Remont świetlików nad Małą Sceną w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu - Wymiana świetlika, klap dymowych oraz centrali wentylacyjnej			
1	Klapy dymowe,	1	2
2	Konstrukcja świetlików, montaż okien aluminiowych i izolacja i pokrycie	3	14
3	Rusztowania	15	15
4	Wywóz gruzu	16	17

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont świetlików nad Małą Sceną w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu - Wymiana świetlika, klap dymowych oraz centrali wentylacyjnej						
1 Klapy dymowe,						
1	KNR-W 2-02 1017-02 kalk. własna	ST - 01	Demontaż klapy dymowej	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
2	KNR-W 2-02 1017-02	ST - 05	Montaż nowej klapy dymowej	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
2 Konstrukcja świetlików, montaż okien aluminiowych i izolacja i pokrycie						
3	KNNR-W 3 d.2 1101-02	ST - 1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych	m ²		
			11,0*2,3+11,7*2,3+11,2*2,3	m ²	77,970	
			1/2*2,7*2,17+9,0*2,7	m ²	27,230	
			1/2*2,16*3,1+11,7*3,1+1/2*2,23*3,1	m ²	43,075	
			1/2*2,33*2,7+9,08*2,7	m ²	27,662	
					RAZEM	175,937
4	KNR 4-04 d.2 0803-02	ST - 01	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją	m ²		
			175,94	m ²	175,940	
					RAZEM	175,940
5	KNNR 7 d.2 0202-05	ST - 02	Pokrycia pomostów płytami ażurowymi (2 kraty o wym 0,8*1,6+0,8*1,76m)	t		
			(0,88*1,6+0,8*1,76)*20/1000	t	0,056	
					RAZEM	0,056
6	KNR-W 2- d.2 02 0612-03	ST - 04	Montaż paneli wypełniających powierzchnie pochylte (płyta OSB + styropian z blachą od spodu)	m ²		
			1/2*2,7*2,17+9,0*2,7	m ²	27,230	
			dłuższy odcinek	m ²	43,075	
			1/2*2,16*3,1+11,7*3,1+1/2*2,23*3,1	m ²	43,075	
			odcinek naprzeciwko muru	m ²	27,662	
			1/2*2,33*2,7+9,08*2,7	m ²	27,662	
			dolna część	m ²	7,445	
			(9,36+11,07+9,35)*0,25	m ²	7,445	
					RAZEM	105,412
7	KNR K-05 d.2 0103-03	ST - 04	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m ²		
			105,41	m ²	105,410	
					RAZEM	105,410
8	ZKNR C-1 d.2 0305-10	ST - 04	Montaż listew maskujących na papie	m		
			34*3,0	m	102,000	
					RAZEM	102,000
9	NNRNKB d.2 202 0541-02	ST - 03	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze jak w dotychczasowym pokryciu o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm styk murka z pokryciem	m ²		
			12,2*0,5	m ²	6,100	
					RAZEM	6,100
10	NNRNKB d.2 202 0541-01	ST - 03	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze jak w dotychczasowym pokryciu o szer. w rozwinięciu do 25 cm - obróbki nawiewów i wywiewów styk murka z pokryciem	m ²		
			0,9*0,25*18	m ²	4,050	
					RAZEM	4,050
11	KNNR-W 3 d.2 0506-01	ST - 04	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m ²		
			30,0	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
12	KNNR 7 d.2 0503-02	ST - 04	Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe	m ²		
			11,87*1,63+15,89*1,72	m ²	46,679	
					RAZEM	46,679
13	KNNR 7 d.2 0503-05	ST - 04	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe w szczytach	m ²		
			1/2*2,41*1,38*2	m ²	3,326	
					RAZEM	3,326
14	KNNR 7 d.2 0801-03	ST - 03	Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 - szyby dwukomorowe, trzyszybowe antisol	m ²		
			11,87*1,33+15,89*1,42+1/2*2,41*1,38*2	m ²	41,677	
					RAZEM	41,677
3 Rusztowania						
15	KNNR 2 d.3 1504-01	ST - 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(16,9+1,0+12,4)*10,0	m ²	303,000	
					RAZEM	303,000
4			Wywóz gruzu			
16	KNR 4-04	ST - 01	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km	t		
d.4	1107-031107-04		2	t	2,000	
					RAZEM	2,000
17	wycena indywidualna	ST - 01	Koszty utylizacji odpadów	t		
d.4			2	t	2,000	
					RAZEM	2,000